

Kostenschätzung Einführung Tempo 30 Gemeinde Härkingen

± 20%

(Rev. 2 gem. Plänen vom 20.04.2023)

	Einheit	Menge	Preis	Betrag
Baustelleneinrichtung	St.	1	1'000.00	1'000.00
Demontage / Entfernen Markierung				
Signaltafeln inkl. Rahmen. Bef. Material entfernen	St.	16	100.00	1'600.00
Allgemeine Markierungen (Linien kein Vortritt, Stop etc.) 15cm, 1-5mm	m	ca. 20	5.00	100.00
Wartelinie K. Vortritt 50/60cm, 1-5mm	St.	13	10.00	130.00
STOP (Schrift) 120cm, 1-5mm	St.	1	125.00	125.00
Fussgängerstreifen 50cm, 1-5mm	m	ca. 18	25.00	450.00
Montage / Markierung				
Signaltafel				
T30 Eingangstor (neuer Standort), inkl. Montage*	St.	5	2'500.00	12'500.00
T30 Eingangstor (als Ersatz für "Verkehrsberuhigte Strasse"), inkl. Montage*	St.	5	1'500.00	7'500.00
<i>* Kosten stark abhängig von der Art des Systems</i>				
T30 Signalisation Rohrrahmenständer inkl. Montage	St.	19	1'000.00	19'000.00
übrige Signalisationen Rohrrahmenständer inkl. Montage	St.	6	800.00	4'800.00
Schilder ohne Rohrrahmenständer inkl. Montage	St.	3	800.00	2'400.00
Markierung				
Zone 30 (Text komplett), 120cm und 200cm, weiss, aufgelegt	St.	23	400.00	9'200.00
Linie 25/5/25cm "Zoneneingang" weiss, aufgelegt	m	ca. 150	20.00	3'000.00
Wiederholung "30" (Text komplett), H120 cm, aufgelegt	St.	ca. 45	120.00	5'400.00
Linie 15cm, 1-5mm (Rechtsvortritte, Abweislinien)	m	ca. 450	12.00	5'400.00
Diverses, Unvorhergesehenes, Regie (10%)				7'260.50
Zwischentotal				79'865.50
Rundung				134.50
Total (exkl. MwSt. und Honorar)				80'000.00